

ダム工事積算の解説

平成23年度版

正誤及び改訂対照表

平成27年6月1日

(一財)ダム技術センター

# ダム工事積算の解説

頁	現 行	訂 正																																																																																
P.112	<p>第3章 コンクリートダム堤体工</p> <p>2) 支保工製作費</p> <p>表-2 支保工製作費 1基 (〇〇m<sup>2</sup>) 当り</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支保工材料費</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>副 資 材 費</td> <td></td> <td>t</td> <td></td> <td>材料重量</td> </tr> <tr> <td>工場塗装費</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>表-4</td> </tr> <tr> <td>直接労務費</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>材料重量×9人/t</td> </tr> <tr> <td>間接労務費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>直接労務費×32.2% (間接労務費率)</td> </tr> <tr> <td>工場管理費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 塗装面積は、必要面積の100%を計上する。 なお、工場塗装を必要としない部分とは、重ね合わせ部分等である。</p> <p>(ロ) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費=製作工数×直接労務単価 製作工数 =材料重量×標準工数 なお、直接労務単価は26,100円/人、標準工数は9人/tとする。</p> <p>(ハ) 間接労務費 間接労務費の算定は、次式による。 間接労務費=直接労務費×間接労務費率 (32.2%)</p>	名 称	規格	単 位	数 量	摘 要	支保工材料費		基	1.0		副 資 材 費		t		材料重量	工場塗装費		m <sup>2</sup>		表-4	直接労務費		人		材料重量×9人/t	間接労務費		式	1	直接労務費×32.2% (間接労務費率)	工場管理費		式	1	(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)	計					<p>表-2 支保工製作費 1基 (〇〇m<sup>2</sup>) 当り</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>規格</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支保工材料費</td> <td></td> <td>基</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>副 資 材 費</td> <td></td> <td>t</td> <td></td> <td>材料重量</td> </tr> <tr> <td>工場塗装費</td> <td></td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td>表-4</td> </tr> <tr> <td>直接労務費</td> <td></td> <td>人</td> <td></td> <td>材料重量×9人/t</td> </tr> <tr> <td>間接労務費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>直接労務費×37.6% (間接労務費率)</td> </tr> <tr> <td>工場管理費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 塗装面積は、必要面積の100%を計上する。 なお、工場塗装を必要としない部分とは、重ね合わせ部分等である。</p> <p>(ロ) 直接労務費 直接労務費の算定は、次式による。 直接労務費=製作工数×直接労務単価 製作工数 =材料重量×標準工数 なお、直接労務単価は26,200円/人、標準工数は9人/tとする。</p> <p>(ハ) 間接労務費 間接労務費の算定は、次式による。 間接労務費=直接労務費×間接労務費率 (37.6%)</p>	名 称	規格	単 位	数 量	摘 要	支保工材料費		基	1.0		副 資 材 費		t		材料重量	工場塗装費		m <sup>2</sup>		表-4	直接労務費		人		材料重量×9人/t	間接労務費		式	1	直接労務費×37.6% (間接労務費率)	工場管理費		式	1	(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)	計				
名 称	規格	単 位	数 量	摘 要																																																																														
支保工材料費		基	1.0																																																																															
副 資 材 費		t		材料重量																																																																														
工場塗装費		m <sup>2</sup>		表-4																																																																														
直接労務費		人		材料重量×9人/t																																																																														
間接労務費		式	1	直接労務費×32.2% (間接労務費率)																																																																														
工場管理費		式	1	(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)																																																																														
計																																																																																		
名 称	規格	単 位	数 量	摘 要																																																																														
支保工材料費		基	1.0																																																																															
副 資 材 費		t		材料重量																																																																														
工場塗装費		m <sup>2</sup>		表-4																																																																														
直接労務費		人		材料重量×9人/t																																																																														
間接労務費		式	1	直接労務費×37.6% (間接労務費率)																																																																														
工場管理費		式	1	(直接労務費+工場塗装費+間接労務費)×28.8% (工場管理費率)																																																																														
計																																																																																		

## ダム工事積算の解説

頁	現 行	訂 正
P. 359	<p>第7章 仮設費及び共通仮設費</p> <p>3 キャットウォーク</p> <p>3-1 製作費</p> <p>(3) 直接労務費            直接労務費の算定は、次式による。            直接労務費＝製作工数×直接労務単価            製作工数＝材料重量（t）×標準工数            なお、直接労務単価は26,100円／人、標準工数は9人／tを標準とする。</p>	<p>(3) 直接労務費            直接労務費の算定は、次式による。            直接労務費＝製作工数×直接労務単価            製作工数＝材料重量（t）×標準工数            なお、直接労務単価は26,200円／人、標準工数は9人／tを標準とする。</p>

## ダム工事積算の解説

頁	現 行	訂 正
P.360	<p>第7章 仮設費及び共通仮設費</p> <p>3 キャットウォーク</p> <p>3-1 製作費</p> <p>(5) 間接労務費            間接労務費の算定は、次式による。  <math>\text{間接労務費} = \text{直接労務費} \times \text{間接労務費率 (32.2\%)}</math></p>	<p>(5) 間接労務費            間接労務費の算定は、次式による。  <math>\text{間接労務費} = \text{直接労務費} \times \text{間接労務費率 (37.6\%)}</math></p>